REFERENZ

POLO-UDS
UNTERDRUCKDACHENTWÄSSERUNG

Hauptbahnhof Salzburg . Österreich

Einsatzzweck: Unterdruckdachentwässerung
Rohrmaterial: POLO-KAL NG, POLO-KAL NG ASV
Projektumfang: 300 m Rohre und Formteile
Bauherr: Hess Stahlbau & Montage GmbH
Fertigstellung: 2014

Besondere Anforderungen:

- relativ kleiner Verlege-Radius unterhalb einer Rinne
- Anpassung an das 3-dimensional geschwungene Dach
- spezielle Langmuffen zum Ausgleich der bis zu 10 cm starken Höhenschwankungen

Um die hohen Anforderungen durch das speziell geschwungene Dach und durch die auftretenden Höhenschwankungen zu erfüllen, setzt die Hess Stahlbau & Montage GmbH auf das hochwertige POLO-UDS von POLOPLAST.

REFERENZ

POLO-UDS
UNTERDRUCKDACHENTWÄSSERUNG

VORTEILE VON POLO-UDS

- **Als Gesamtsystem erhältlich**
  Rohrsystem, Dachablauf, Muffen, Befestigungen
- **Sicheres Rohrsystem**
  da unterdruckdicht bis 900 mbar, minimale Längsausdehnung und hohe Ring- und Biegesteifigkeit
- **Bewährte 3-Schicht-Technologie**
  sorgt für die sichere und schalldämmende Leistung
- **Kein Schweißen**
  daher schnelle und kostengünstige Montage ohne Baustrom
- **Steckmuffensystem**
  daher ganzjährig auch bei niedrigen Temperaturen verlegbar
- **Starker Halt**
  durch die Auszugsicherung POLO-ASV
- **Einfache Wartung und Kontrolle**
  da jederzeit demontierbar
- **Selbstreinigung**
  aufgrund der hohen Fließgeschwindigkeit
- **10 Jahre Garantie**
  bei Einsatz von allen Systemkomponenten (Garantieerklärung 01.03.2009)

POLO-ASV
Auszugsichere Verbindung

POLOPLAST GmbH & Co KG
Poloplast-Straße 1
4060 Leonding . Österreich
T +43 (0) 732 . 38 86 . 0 . F +43 (0) 732 . 38 86 . 9

office@poloplast.com
www.poloplast.com

02/03.16_DE_wanted.co.at

PURE PROGRESS / poloplast